



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
- ΝΠΔΔ -

Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7  
546 30 Θεσ/νίκη



ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσ/νίκη 12.5.2015

Αρ. πρωτ. 1504

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος  
Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 115.  
Fax. 2313000703  
e-mail: [stavros2polizoidis@yahoo.gr](mailto:stavros2polizoidis@yahoo.gr)  
Site : [www.kkp-km.gr](http://www.kkp-km.gr)

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12<sup>η</sup>/2015**

**Θέμα: «Εργασίες λεβητοστασίου κτιρίου Β2 στο Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» CPV 50000000-5**

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 7<sup>η</sup>/18.2.2015, θέμα 7ο , απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ= 70ΑΨΟΞΧΣ-ΟΓΩ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για «Εργασίες λεβητοστασίου κτιρίου Β2 στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού 5.500,00 € + ΦΠΑ

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εργολάβοι ή εταιρείες οι οποίες κατά την τελευταία ζετία έχουν εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά & ποσοτικά) με το υπόψη έργο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26.5.2015 ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7, 2<sup>ος</sup> όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού 25.5.2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 13.30. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την συγκεκριμένη ημέρα & ώρα δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται.

## **A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη και τα στοιχεία της πρόσκλησης (12<sup>η</sup>/2015 «Εργασίες λεβητοστασίου κτιρίου Β2 στο Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» ) οποίος θα περιέχει δύο (κλειστούς) υποφακέλους με τις ενδείξεις:

### **1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.**

### **2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.**

**1.α.** Ο φάκελος «**Δικαιολογητικά συμμετοχής**» επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχει Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι:

- ✓ Είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμερος.
- ✓ Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- ✓ Ότι κατά την τελευταία 3ετία έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες με το υπόψη έργο. (Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο μειοδότη τιμολόγια ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα αποδεικνύονται οι εργασίες).
- ✓ Ότι τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας και ότι λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

**2.α.** Ο φάκελος «**Οικονομική προσφορά**» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προφοράς του παραρτήματος της διακήρυξης.

## **B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ**

Στο λεβητοστάσιο του κτιρίου Β2 μετά από έλεγχο διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες βλάβες:

- Διάβρωση σωληνώσεων παροχής νερού ατμολεβητών
- Επικάθηση χωμάτων και αλάτων στις σωληνώσεις παροχής νερού των ατμολεβητών
- Καταπόνηση αντλιών εξαιτίας της μη καθαρής ροής νερού και της επιστροφής ατμού
- Δεν λειτουργούν οι βαλβίδες αντεπιστροφής στις αντλίες

Για τη βέλτιστη λειτουργία και την επίτευξη αυξημένης απόδοσης των λεβητών είναι αναγκαίες οι ακόλουθες εργασίες :

- Απεγκατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού και των τριών ατμολεβητών και εγκατάσταση νέου δικτύου
- Αλλαγή συλλεκτών νερού
- Αλλαγή εξαρτημάτων στις αντλίες
- Καθαρισμός δικτύου ελέγχου στάθμης και στους τρεις ατμολέβητες

- Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων στάθμης και έλεγχος των ρελέ των αντλιών

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των υλικών (πιστοποιητικά CE) καθώς και την ακεραιότητα της κατασκευής του νέου δικτύου. Ο Ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία το δίκτυο μετά τις απαραίτητες δοκιμές.

Στα παραδοτέα θα είναι και αναλυτικό σχέδιο(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή .dwg) «όπως κατασκευάστηκε»(ισομετρικό-as built) της εγκατάστασης.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας υλικών που είναι απαραίτητα για τη νέα εγκατάσταση δικτύου παροχής νερού ατμολεβητών και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

### **Γ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε χρονικό διάστημα πενήντα ημερών (50) μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

- ✓ Ασφαλιστική ενημερότητα
- ✓ Φορολογική ενημερότητα

Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο.

Το Κέντρο δεν ευθύνεται σε καθυστέρηση εξόφλησης του τιμολογίου που δεν οφείλεται σ'αυτό.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου [www.kkp-km.gr](http://www.kkp-km.gr) (με την υπεύθυνη δήλωση) & στο [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου

### Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσό Τιμή	Τιμή Μονάδας	Αξία
	ΥΛΙΚΑ				
1	Σωλήνας Γαλβανιζέ πράσινη 2"	m	42	7,0	294
2	Σφαιρική βάνα 2"	Τεμ.	15	31,0	465
3	Ρακόρ 2"	Τεμ.	10	16,0	160
4	ΤΑΦ ASA 2"	Τεμ.	2	7,0	14
5	Γωνία ASA 2"	Τεμ.	1	7,0	7
6	Μούφες γαλβανιζέ 2"	Τεμ.	25	4,0	100
7	Νήπελ 2"	Τεμ.	30	4,0	120
8	Γωνίες 2"	Τεμ.	35	7,0	245
9	Ταφ Βιδωτά 2"	Τεμ.	5	10,0	50
10	Μαστοί 2"	Τεμ.	20	5,0	100
11	Συστολικά Νήπελ 1 ¼* 2"	Τεμ.	10	9,0	90
12	Συστολικά Νήπελ 1 1/2* 2"	Τεμ.	5	9,0	45
13	Φλάντζες Τόρνου Βιδωτές 1 1/2"	Τεμ.	3	14,0	42
14	Βαλβίδες Αντεπίστροφης κλαπέ 2"	Τεμ.	6	85,0	510
15	Βαλβίδες Αντεπίστροφης δίσκου INOX 2"	Τεμ.	3	110,0	330
16	Παρεμβύσματα 1 1/4"	Τεμ.	15	1,5	23
17	Παρεμβύσματα 1 1/2"	Τεμ.	10	1,5	15
19	Συλλέκτες νερού Φ120mm*550mm	Τεμ.	3	200,0	600
20	Ταινίες τέφλον	Τεμ.	50	0,2	10
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
21	Απεγκατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού τριών ατμολεβητών	Κ.Α.		140	140
22	Εγκατάσταση νέου δικτύου σωληνώσεων παροχής νερού τριών ατμολεβητών	Κ.Α.		1700	1700
23	Αλλαγή συλλεκτών νερού και εξαρτημάτων	Κ.Α.		140	140
24	Καθαρισμός δικτύου ελέγχου στάθμης νερού τριών ατμολεβητών	Κ.Α.		150	150
25	Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων στάθμης και έλεγχος ρελέ αντλιών τριών ατμολεβητών	Κ.Α.		150	150
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5500
				ΦΠΑ 23%	1265
				ΣΥΝΟΛΟ	6764

## Ε . ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
	ΥΛΙΚΑ				
1	Σωλήνας Γαλβανιζέ πράσινη 2"	μ	42		
2	Σφαιρική βάνα 2"	Τεμ.	15		
3	Ρακόρ 2"	Τεμ.	10		
4	ΤΑΦ ASA 2"	Τεμ.	2		
5	Γωνία ASA 2"	Τεμ.	1		
6	Μούφες γαλβανιζέ 2"	Τεμ.	25		
7	Νήπελ 2"	Τεμ.	30		
8	Γωνίες 2"	Τεμ.	35		
9	Ταφ Βιδωτά 2"	Τεμ.	5		
10	Μαστοί 2"	Τεμ.	20		
11	Συστολικά Νήπελ 1 ¼* 2"	Τεμ.	10		
12	Συστολικά Νήπελ 1 1/2* 2"	Τεμ.	5		
13	Φλάντζες Τόρνου Βιδωτές 1 1/2"	Τεμ.	3		
14	Βαλβίδες Αντεπίστροφης κλαπέ 2"	Τεμ.	6		
15	Βαλβίδες Αντεπίστροφης δίσκου INOX 2"	Τεμ.	3		
16	Παρεμβύσματα 1 1/4"	Τεμ.	15		
17	Παρεμβύσματα 1 1/2"	Τεμ.	10		
19	Συλλέκτες νερού Φ120mm*550mm	Τεμ.	3		
20	Ταινίες τέφλον	Τεμ.	50		
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
21	Απεγκατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού τριών ατμολεβητών	Κ.Α.			
22	Εγκατάσταση νέου δικτύου σωληνώσεων παροχής νερού τριών ατμολεβητών	Κ.Α.			
23	Αλλαγή συλλεκτών νερού και εξαρτημάτων	Κ.Α.			
24	Καθαρισμός δικτύου ελέγχου στάθμης νερού τριών ατμολεβητών	Κ.Α.			
25	Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων στάθμης και έλεγχος ρελέ αντλιών τριών ατμολεβητών	Κ.Α.			
				<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	
				<b>ΦΠΑ 23%</b>	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

Σφραγίδα - Υπογραφή.